



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

Bordi

VENDIM

Nr. 212, Datë 28.12.2017

MBI

**MIRATIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2017 DHE ATË DHJETË
VJEÇAR 2015 – 2025 TË ZHVILLIMIT TË RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË
SHOQËRISË OST SH.A.**

Në mbështetje të neneve 16 dhe 20, gërmat “a” dhe “e”; nenit 60, pikat 1; 4 dhe 5; të Ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; neneve 6; 7; 8; 10; 11; 12 dhe 13 të “Rregullores për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licensuarit në sektorin e energjisë elektrike”, miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 62, datë 15.09.2009 si dhe nenit 15 të “Rregullores për Organizimin, Funkionimin dhe Procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.06.2016 të Bordit të ERE; Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (E.R.E), në mbledhjen e tij të datës 28.12.2017, mbasi shqyrtoi relacionin mbi miratimin e planit të investimeve për vitin 2017 dhe atë dhjetë vjeçar 2015 – 2025 të zhvillimit të rrjetit të transmetimit të shoqërisë OST sh.a, të përgatitur nga Drejtoritë Teknike,

Konstatoi se:

- ERE me shkresat nr. 774 Prot., datë 03.11.2016 dhe nr. 275 Prot., datë 30.03.2017, i ka kërkuar shoqërisë OST sh.a paraqitjen për miratim të Planit të Investimeve për vitin 2017.
- OST sh.a me anë të shkresën nr. 1771/2 Prot., datë 29.05.2017 ka paraqitur në ERE planin e investimeve për vitin 2017.
- Në vijim ERE me shkresën nr. 584 Prot., datë 30.08.2017 i është drejtuar OST sh.a për paraqitjen për miratim të planit dhjetë – vjeçar të zhvillimit të rrjetit të transmetimit.
- OST sh.a me shkresën nr. 4677/1 Prot., datë 06.09.2017 ka dërguar pranë ERE-s për miratim planin dhjetë – vjeçar të zhvillimit të rrjetit të transmetimit.
- Aplikimi plotëson kryesisht kushtet e përcaktuara në “Rregulloren për procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga të licensuarit në sektorin e

energjisë elektrike”, miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 62, datë 15.09.2009.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE,

Vendosi:

1. Të miratojë Planin e Investimeve të OST sh.a për vitin 2017 në vlerën 2,183,846,979 Lekë.
2. Të miratojë Planin dhjetë – vjeçar 2015 - 2025 të zhvillimit të rrjetit të transmetimit në vlerën 285,437,528 Euro.
3. OST sh.a duhet të përditësojë çdo vit planin dhjetë – vjeçar të zhvillimit të rrjetit, sipas kritereve të përcaktuara në “Rregulloren e procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 135, datë 06.09.2017
4. Drejtoria Juridike dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve të njoftojë OST sh.a për Vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI

Petrit AHMETI

IVESTIMET E PARASHIKUARA NGA OST sha PER VITIN 2017 (Leke)		
1	Zgjerimi i N/ST Koman me nie auto-transformator 400/220 KV	480,557,640
2	Rikonstruksioni i linjes Lac 1-Lac 2 dhe impjantit 110 kV te nenstacioneve Lac 2	194,382,185
3	Furnizim vendosje e nje AT 1Z0 MVA 220/110/35 kV ne Elbasan 1	193,818,990
4	Blerja dhe instalimi i analizatoreve te vajit dhe percaktimit te gjendjes se izolacionit per transformatoret 10 sete DGA	193,480,000
5	Rikonstruksioni impiantit 110 kVh e nënstationit Jaqodine	180,000,000
6	Rikonstruksioni i impjantit 110 kV te nenstacionit Rubik	140,000,000
7	Rritja e kapaciteteteve te transmetimit te OPGW STXK	130,000,000
8	Monitorimi i izolatoreve kalimtare dhe shkarkimeve parciale	85,000,000
9	Transferimi i QME, nderfaqja me platformen e tregut dhe furnizimi dhe vendosja e dy trakteve te matjes n/st Kurbnesh , Shutri	80,000,000
10	Furnizim Vendosje dy celsa 220 kv ne Koman	65,000,000
11	Perfundimi i punimeve per venien ne pune te pjeses kabllore te linjes 110 kV Tirana 2-Selite	65,000,000
12	Pajisje primare per mirembajtjen e nenstacioneve	50,000,000
13	Blerje te pajisieve sekondare per zyren e mbrojtjes (Rele)	50,000,000
14	Implementimi i Sistemit te Analizimit te Rrjetit nepermjet PMU (Phasor Measuring Unit)	40,000,000
15	Blerje Server-a, Storage, pajisje Network per backup site dhe disaster recovery dhe migrim i sistemeve ekzistuese ne Disaster Recovery	40,000,000
16	License te Produkteve Microsoft	37,377,428
17	Zhvillimi dhe Instalimi i nje sistemi per Klasifikimin, Mbrojtje dhe Parandalimin e rrjedhjes se informacionit elektronik te OST sh.a.	23,000,000
18	Aparate testuese per TR rryme dhe tension!	20,000,000
19	Permiresimi i Infrastruktures se Data Network, Sistem akses kontrolli per hyrje daljet sebashku me nie Software per perllqaritmen automatike te pagave.	15,000,000
20	Zgjerim i sistemit SCADA mbi kontroll-monitorimin duke ridimensionuar kanalet e komunikimit IEC 60870-5-104	14,662,500
21	Blerje program kompjuterik per krijimin, mirembajtjen, analizen, konvertimin dhe shkembimin e modeleve te rrjetave te transmetimit ne formatet qe perdoren nga PSSE dhe formatin e kerkuar nga ENTSO-E: CIM Profile, CGMES.	13,000,000
22	Blerje kompjuter, laptop dhe paisje printimi multifunksionale.	11,868,236
23	Mbikqyria e punimeve per objektet e reja.	10,000,000
24	Rinovimi i suportit dhe upgrade-im i sistemit te monitorimit te shtvllave te transmetimit	10,000,000
25	Blerje e standarteve IEC	7,000,000
26	Implementimi i menaxhimit te dokumentacionit ne menvra elektronike	6,000,000
27	Blerje Ploter + Fotokopje+Skaner	5,000,000
28	Ndertimi i nje sistemi me baze te dhenash per menaxhimin e parametrave te sistemit Energjistik	5,000,000
29	Menaxhimi i problemeve te sistemeve te operimit nepermjet nie sistemi "Issue tracer"	5,000,000
30	Ndertim bazamenti per autotransformatorin 120 MVA ne nst Elbasan 1	5,000,000
31	Rikonstruksioni i qodines se nenstacionit Koplik	3,000,000
32	Blerje paisjesh specifike per mirembajtjen e sistemeve te kontroll-monitorimit	3,000,000
33	Upgrade-im/Perditesim i Sistemit te monitorimit te automjeteve te OST.	2,700,000
	TOTAL	2,183,846,979

Plani dhjetë – vjeçar 2015 - 2025 i zhvillimit të rrjetit të transmetimit

	Objektet	Tipi i Përcjellesit (mm ²)	Gjatësia (km)	Fuqia (MVA)	Viti i Komisioni	Vlera(Euro)
1	Linja 110 kV Uznove - Corovode dhe dalje 110 kV Uznove	ACSR 240/40	33	122	2015	3,320,000
2	Linja 110 kV Lapaj - Peshkopi dhe dy dalje 110 kV	ACSR 240/40	32	122	2015	3,500,000
3	Blerja e dy AT 220/110/10 kV Burrel	2x 60 MVA	-	120	2015	1,600,000
4	Blerja e nje AT 220/110/35 kV Elbasan	1x120 MVA	-	120	2015	1,200,000
	Blerja e nje AT 220/110/35 kV Elbasan	1x120 MVA	-	120	2017	1,200,000
5	Linja 110 kV me dy qarqe Burrel- Bulqize dhe dy dalje linje 110 kV	2xACSR 240/40	30	122	2018	4,000,000
6	Linje e re 110 kV, Rrashbull-Golem -Kavaje	2xACSR 240/40	18	-	2016	1,700,000
7	Linja me dy qarqe Ulez- Shkopet - Skuraj;	2xACSR 240/40	10.5		2016	1,800,000
8	Linja me nje qark Skuraj - Lac-1	ACSR 240/40	12.7		2017	1,800,000
9	Linja me nje qark Skuraj -Lac-2	ACSR 240/40	10.1			
10	Linja me dy qarqe Lac2-Lac1	2xACSR 240/40	2.7			
11	Perforcim Linje 110 kV, Lezhe-Laç2	ACSR 240/40	19.5	-	2023	1,700,000
12	Perforcim Linje 110 kV, Ulez-Kurbnesh	ACSR 240/40	23.0	-	2021	2,000,000
13	Linje e re 110 kV, Lapaj-Lure, 2 Dalje linje 110 kV	ACSR 240/40	19.0	-	2023	1,600,000
14	Linje e re 110 kV, Sukth-Gj.Lalzit, 2 Dalje linje 110 kV	ACSR 240/40	18.0	-	2022	1,900,000
15	Linje e re 110 kV, Blulqize-Terrnove-Gjorice	ACSR 240/40	20.0		2021	1,900,000
16	220/110 kV Fierze, 1 Dalje Transformatori 220 kV, 1 Dalje Transformatori 110 kV	-	-	2 x 60	2020	2,000,000
17	Linje e re 110 kV, Kukes-Prizren, 1 Dalje linje 110 kV, Nst. Kukes	ACSR 240/40	13.0	-	2018	1,500,000
18	Perforcim Linje 110 kV, Elbasan1-Fiber, Fber-Librashd	2 x ACSR 240/40	30.0	-	2018	3,000,000
19	Perforcim Linje 110 kV, Elbasan1-GSA-Cerrik-Kajan	ACSR 240/40	24.0	-	2019	2,040,000
20	Perforcim Linje 110 kV, Kajan-Kucove-Marinez-Fier	ACSR 240/40	59.0	-	2019	5,015,000
21	Linje e re 110 kV, Fier-Lushnje	ACSR 240/40	30.0	-	2022	2,400,000
22	Plotësim I qarkut të dytë të linjes 220 kV Fier-Babice-TEC Vloë	ACSR 490/65	35.0	-	2020	1,000,000
23	Linje e re 110 kV, Balsh-Mem alaj-Dragot, N/St. Dragot 220/110 kV	ACSR 240/40	48.0	-	2025	7,080,000
24	Plotësim i qarkut të dytë të linjes 110 kV, Kuçovë-Uznove-Çorovode	ACSR 240/40	58.0	-	2023	1,000,000
25	Linje e re 110 kV, Tirana1-Qender(Kabllorë), 1 Dalje linje 110 kV.	XPLE-AL1000	2.3		2018	1,500,000
26	Linje e re 110 kV, Koplik-Shkodra1	ACSR 240/40	20	-	2025	1,700,000
27	Linje e re 110 kV, Kosmac-Velipojë	ACSR 240/40	28	-	2024	2,380,000
					TOTALI	285,437,528